

PREÇO PROPOSTO

A Tabela apresenta o preço unitário de relocação de um módulo de abrigo CMTTC I e II.

Tabela 2 - Preço para pintura e relocação de um módulo de abrigo CMTTC II

PLANILHA DE PREÇOS - MATERIAIS/ MÃO DE OBRA								
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	Kgf	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	TOTAL 73 ABR
1		FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS					0,00	0,00
1.1	104	AREIA MÉDIA CIMENTO	0,75	m ³			0,00	0,00
1.2	2386	BRITA ZERO	0,30	m ³			0,00	0,00
1.3	1216	CIMENTO SACO 50 KG	125,00	kgf			0,00	0,00
1.4	2754	AÇO LISO 25 MM MECÂNICO	24,00	KGF	24		0,00	0,00
1.5	2507	CANTONEIRA 40 X 40	4,00	pçs	3,52		0,00	0,00
1.6	2514	CANTONEIRA 1/8"x1"=0,2m	12,00	pçs	2,11		0,00	0,00
1.7	1394	FERRO REDONDO Ø 4mm	7,00	mts	1,2		0,00	0,00
1.8	2246	ELETRODO OK 46 2,5mm	2,00	kgf	2		0,00	0,00
1.9	2374	FERRO REDONDO Ø 10mm 0,80 M	16,00	pçs	5,12		0,00	0,00
1.10	2374	FERRO REDONDO Ø 10mm 0,30 M	32,00	pçs	3,84		0,00	0,00
2		PISO = 5,70m x 2,80m = 15,96m² e=0,06m					0,00	0,00
2.1	104	AREIA MÉDIA CIMENTO	2,00	m ³			0,00	0,00
2.2	2386	BRITA ZERO	0,75	m ³			0,00	0,00
2.3	1216	CIMENTO	200,00	kgf			0,00	0,00
3		MÃO DE OBRA - RETIRADA E INSTALAÇÃO					0,00	0,00
3.1	3679	CAMINHÃO MUNCK	4	h			0,00	0,00
3.2	4	PEDREIRO	8,00	h			0,00	0,00
3.3	5	SERVENTE	16,00	h			0,00	0,00
3.4	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	8,00	h			0,00	0,00
3.5	2	ENCARREGADO	8,00	h			0,00	0,00
4		PINTURA					0,00	0,00
4.1	1672	LIXA PARA FERRO	30,00	UNID.			0,00	0,00
4.2	1273	TINTA EPÓXI COM CATALIZADOR	14,40	l			0,00	0,00
4.3	8	AJUDANTE	8,00	h			0,00	0,00
4.4	18	PINTOR	8,00	h			0,00	0,00
		TOTAL					0,00	0,00

Edital de Concorrência 02/2013 - Fornecimento, instalação e demais serviços para a implantação de abrigos de parada de ônibus

PREÇO PROPOSTO

A Tabela apresenta o preço unitário de relocação de um módulo de abrigo CMTC I e II.

Tabela 2 - Preço para pintura e relocação de um módulo de abrigo CMTC II

		BDI XX%					0,00	0,00
		TOTAL GERAL					0,00	0,00