Local:	Página:
GLEBA 03A-3	1

Relatório Geral de Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m2)	Caimento Tipo*	Volumes Corte	Volumes Aterro	Trechos Início	Trechos Fim
Rua 3C	0,00 - 7 + 19,2 m	159,19	6,00	955,14	CE	600,97 m3	m3	Rua 3B	Fim de Greide
Rua 3B	0,00 - 2 + 7,14 m	47,14	7,00	329,98	CE	196,71 m3	m3	Entrada Condomínio	Rua 3A
Rua 3A	0,00 - 3 + 6,74 m	66,74	6,00	400,44	CE	242,46 m3	m3	Início de Greide	Rua 3B
Estacionamento		456,00	2,50	1.140,00					
TOTAIS		**729,07**		**2825,56**		**1040,14**			

Todas as ruas com Sub-Base de 14 cm, Base de 20 cm e TSD de 2,5 cm.

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

CBR Sub-Base = 10% e CBR Base > 60%.

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D