O R Ç A M E N T O D E O B R A

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO — SETOR: GLEBA 03A-1

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS — DATA : FEV./ 2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$	
				UNITÁRIO	PARCIAL
1.	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	3.563,55	0,23	819,62
2.	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	1.142,16	4,07	4.648,60
3.	Transp. de brita, areia e solo de rebaixamento (DT = 2 Km) - (0,67 x DT + 1,61)	m3	1.427,70	3,76	5.368,16
4.	Transporte local de material de jazida (DT = 10 Km) - (0,59 x DT + 1,64)	m3	636,35	15,64	9.952,48
5.	Escavação e carga material jazida 1ª categoria	m3	489,50	9,19	4.498,49
6.	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	0,00	2,88	0,00
7.	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	0,00	3,47	0,00
8.	Serv. topográficos, incluindo locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	3.263,32	0,33	1.076,90
9.	Regularização e compactação do sub-leito	m2	3.263,32	1,84	6.004,51
10.	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	489,50	14,43	7.063,46
11.	Imprimação	m2	3.038,15	6,26	19.018,83
12.	C.B.U.Q - Confecção, espalhamento e compactação e = 0,03 m	t	0,00	179,61	0,00
13.	Transporte local de C.B.U.Q. (DT = 25 km) - (0,35 x DT + 2,94)	t	0,00	11,69	0,00
14.	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	750,57	22,37	16.790,25
15.	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	750,57	36,10	27.095,58
16.	Aquisição de material de jazida	m3	489,50	4,92	2.408,33
17.	Tratamento superficial duplo com capa selante	m2	3.038,15	9,70	29.470,06
	T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O . . . . . R$				**134.215,09**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D