O R Ç A M E N T O D E O B R A

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO — SETOR: GLEBA 03A-2

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS — DATA : FEV./ 2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$	
				UNITÁRIO	PARCIAL
1.	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	3.345,79	0,23	769,53
2.	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	1.072,05	4,07	4.363,25
3.	Transp. de brita, areia e solo de rebaixamento (DT = 2 Km) - (0,67 x DT + 1,61)	m3	1.340,06	3,76	5.038,64
4.	Transporte local de material de jazida (DT = 10 Km) - (0,59 x DT + 1,64)	m3	597,29	15,64	9.341,54
5.	Escavação e carga material jazida 1ª categoria	m3	459,45	9,19	4.222,35
6.	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	0,00	2,88	0,00
7.	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	0,00	3,47	0,00
8.	Serv. topográficos, incluindo locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	3.063,00	0,33	1.010,79
9.	Regularização e compactação do sub-leito	m2	3.063,00	1,84	5.635,92
10.	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	459,45	14,43	6.629,87
11.	Imprimação	m2	2.850,91	6,26	17.846,70
12.	C.B.U.Q - Confecção, espalhamento e compactação e = 0,03 m	t	0,00	179,61	0,00
13.	Transporte local de C.B.U.Q. (DT = 25 km) - (0,35 x DT + 2,94)	t	0,00	11,69	0,00
14.	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	706,97	22,37	15.814,92
15.	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	706,97	36,10	25.521,62
16.	Aquisição de material de jazida	m3	459,45	4,92	2.260,50
17.	Tratamento superficial duplo com capa selante	m2	2.850,91	9,70	27.653,84
	T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O . . . . . R$				**126.109,46**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D