ORÇAMENTO DE OBRA

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO — SETOR: GLEBA 03A-2

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS — DATA : FEVEREIRO/ 2014

TABELA DE REFERÊNCIA: AGETOP JUNHO/2013 DESONERADO — BDI: 25%

ITEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ PARCIAL
1.	44001	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	3.345,79	0,13	434,95
2.	44020	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	1.072,05	1,76	1.886,81
3.	44021	Transporte de material de 1ª categoria à caminhão - DT = 2 km	m3	1.340,06	1,18	1.581,27
4.	44102	Transporte de material de jazida - DT = 10 km	m3	597,29	1,18	704,80
5.	44101	Escavação e carga material jazida 1ª categoria	m3	459,45	7,12	3.271,29
6.	44050	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	0,00	2,54	0,00
7.	44051	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	0,00	3,12	0,00
8.		Serv. topográficos, incl. locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	3.063,00	0,33	1.010,79
9.	44052	Regularização e compactação do sub-leito	m2	3.063,00	1,49	4.563,87
10.	44150	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	459,45	11,64	5.348,00
11.	44200	Imprimação	m2	2.850,91	0,22	627,20
12.	44201	Pintura de Ligação	m2	2.850,91	0,21	598,69
13.	44202	Tratamento superficial duplo	m2	2.850,91	3,20	9.122,92
14.	44203	Capa selante c/ pó-de-pedra	m2	2.850,91	1,02	2.907,93
15.	41335	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	706,97	18,33	12.958,76
16.	41333	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	706,97	21,18	14.973,62
17.	40480	Fornecimento de CM-30	t	3,42	1.671,99	5.718,21
18.	40490	Fornecimento de RR-2C	t	8,84	983,99	8.698,47
19.	40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio - DT = 30km	t	12,26	27,89	341,93
		TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO S/ BDI.....R$				**74.749,51**
		TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO C/ BDI.....R$				**93.436,89**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D