Local:	Página:
GLEBA 03A-2	1

Relatório Geral de Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m2)	Caimento Tipo*	Volumes Corte	Volumes Aterro	Trechos Início	Trechos Fim
Rua 2C	0,00 - 3 + 13,6 m	73,57	6,00	441,42	CE	233,34 m3	m3	Entrada Condomínio	Rua 2B
Rua 2B	0,00 - 3 + 0,66 m	60,66	6,00	363,96	CE	220,38 m3	m3	Rua 2A	Rua 2C
Rua 2A	0,00 - 3 + 0,66 m	60,66	6,00	363,96	CE	220,38 m3	m3	Rua 2A	Rua 2C
Rua 2D	0,00 - 2 + 14,1 m	54,08	6,00	324,48	CE	181,62 m3	m3	Rua 2C	Fim de Greide
Estacionamento		458,00	2,50	1.145,00					
TOTAIS		**706,97**		**2638,82**		**855,72**			

Todas as ruas com Sub-Base de 14 cm, Base de 20 cm e TSD de 2,5 cm.

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

CBR Sub-Base = 10% e CBR Base > 60%.

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D