O R Ç A M E N T O D E O B R A

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO — SETOR: GLEBA 03A-3

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS — DATA : FEV./ 2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$	
				UNITÁRIO	PARCIAL
1.	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	3.554,63	0,23	817,56
2.	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	1.142,05	4,07	4.648,15
3.	Transp. de brita, areia e solo de rebaixamento (DT = 2 Km) - (0,67 x DT + 1,61)	m3	1.427,56	3,76	5.367,64
4.	Transporte local de material de jazida (DT = 10 Km) - (0,59 x DT + 1,64)	m3	636,29	15,64	9.951,50
5.	Escavação e carga material jazida 1ª categoria	m3	489,45	9,19	4.498,05
6.	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	0,00	2,88	0,00
7.	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	0,00	3,47	0,00
8.	Serv. topográficos, incluindo locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	3.263,00	0,33	1.076,79
9.	Regularização e compactação do sub-leito	m2	3.263,00	1,84	6.003,92
10.	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	489,45	14,43	7.062,77
11.	Imprimação	m2	3.044,28	6,26	19.057,20
12.	C.B.U.Q - Confecção, espalhamento e compactação e = 0,03 m	t	0,00	179,61	0,00
13.	Transporte local de C.B.U.Q. (DT = 25 km) - (0,35 x DT + 2,94)	t	0,00	11,69	0,00
14.	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	729,07	22,37	16.309,30
15.	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	729,07	36,10	26.319,43
16.	Aquisição de material de jazida	m3	489,45	4,92	2.408,10
17.	Tratamento superficial duplo com capa selante	m2	3.044,28	9,70	29.529,53
	T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O . . . . . R$				**133.049,93**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D