Local:	Página:
GLEBA 03A-Pista Externa	1

Relatório Geral de Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m2)	Caimento Tipo*	Volumes		Trechos	
						Corte	Aterro	Início	Fim
Pista Externa	0,00 - 30 + 2,36 m	602,36	9,00	5.421,26	CD	3.102,54 m3	m3	Início	Avenida Gyn-20
TOTAIS		**602,36**		**5421,26**		**3102,54**			

Todas as ruas com Sub-Base de 14 cm, Base de 20 cm e TSD de 2,5 cm.

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

CBR Sub-Base = 10% e CBR Base > 60%.

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D