Volume: Pista Externa ***Projeto: Gleba 03A***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	5,200	0,000			
			10,000	98,200	0,000
1	4,620	0,000			
			10,000	97,030	0,000
2	5,083	0,000			
			10,000	103,690	0,000
3	5,286	0,000			
			10,000	103,070	0,000
4	5,021	0,000			
			10,000	95,870	0,000
5	4,566	0,000			
			10,000	92,800	0,000
6	4,714	0,000			
			2,954	28,991	0,000
6+5,908	5,100	0,000			
			7,046	71,728	0,000
7	5,080	0,000			
			10,000	103,710	0,000
8	5,291	0,000			
			10,000	107,950	0,000
9	5,504	0,000			
			10,000	107,590	0,000
10	5,255	0,000			
			10,000	104,270	0,000
11	5,172	0,000			
			10,000	104,650	0,000
12	5,293	0,000			
			10,000	105,150	0,000
13	5,222	0,000			
			10,000	103,930	0,000
14	5,171	0,000			
			10,000	102,720	0,000
15	5,101	0,000			
			10,000	102,640	0,000
16	5,163	0,000			
			10,000	105,250	0,000
17	5,362	0,000			
			10,000	107,240	0,000
18	5,362	0,000			
			10,000	110,830	0,000
19	5,721	0,000			
			10,000	112,810	0,000
20	5,560	0,000			
			10,000	103,970	0,000
21	4,837	0,000			
			10,000	94,720	0,000
22	4,635	0,000			

Volume: Pista Externa ***Projeto: Gleba 03A***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
22	4,635	0,000			
			10,000	96,510	0,000
23	5,016	0,000			
			10,000	102,380	0,000
24	5,222	0,000			
			10,000	107,150	0,000
25	5,493	0,000			
			10,000	105,750	0,000
26	5,082	0,000			
			10,000	102,060	0,000
27	5,124	0,000			
			10,000	103,360	0,000
28	5,212	0,000			
			10,000	103,290	0,000
29	5,117	0,000			
			10,000	101,390	0,000
30	5,022	0,000			
			1,181	11,844	0,000
30+2,362	5,007	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	169,6140 m²	0,000 m²
Volumes	3.102,543 m3	0,000 m3