Local:	Página:
GLEBA 03A-1	1

Relatório Geral de Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m2)	Caimento Tipo*	Volumes Corte	Volumes Aterro	Trechos Início	Trechos Fim
Rua 01	0,00 - 3 + 5,31 m	65,31	6,00	391,86	CE	238,45 m3	m3	Entrada Condomínio	Rua 02
Rua 02	0,00 - 6 + 11,8 m	131,83	6,00	790,98	CE	484,12 m3	m3	Início de Greide	Fim de Greide
Rua 03	0,00 - 3 + 10,5 m	70,45	6,00	422,70	CE	252,14 m3	m3	Rua 01	Fim de Greide
Estacionamento		482,98	2,50	1.207,44					
TOTAIS		**750,57**		**2812,98**		**974,71**			

Todas as ruas com Sub-Base de 14 cm, Base de 20 cm e TSD de 2,5 cm.
CBR Sub-Base = 10% e CBR Base > 60%.

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D