Volume: Av. Frei Galvao-D2 | *Projeto: Res. Frei Galvao*

Caimento: 3% Direita | *Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m*

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	1,957	0,000			
			10,000	48,490	0,000
1	2,892	0,000			
			10,000	56,420	0,000
2	2,750	0,000			
			2,766	14,931	0,000
2+5,531	2,649	0,000			
			7,235	43,841	0,000
3	3,411	0,000			
			10,000	64,970	0,000
4	3,086	0,000			
			10,000	59,080	0,000
5	2,822	0,000			
			10,000	56,100	0,000
6	2,788	0,000			
			10,000	55,450	0,000
7	2,757	0,000			
			10,000	54,960	0,000
8	2,739	0,000			
			10,000	55,430	0,000
9	2,804	0,000			
			10,000	69,980	0,000
10	4,194	0,000			
			7,558	81,309	0,000
10+15,116	6,564	0,000			
			2,442	32,383	0,000
11	6,697	0,000			
			10,000	103,200	0,000
12	3,623	0,000			
			7,808	52,727	0,000
12+15,616	3,130	0,000			
			2,192	13,305	0,000
13	2,940	0,000			
			10,000	53,560	0,000
14	2,416	0,000			
			10,000	51,570	0,000
15	2,741	0,000			
			10,000	56,380	0,000
16	2,897	0,000			
			10,000	55,550	0,000
17	2,658	0,000			
			10,000	26,580	17,230
18	0,000	1,723			
			10,000	0,000	111,310
19	0,000	9,408			
			4,111	0,000	98,031
19+8,222	0,000	14,438			

Volume: Av. Frei Galvao-D2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

	Corte	Aterro
Áreas	68,5150 m²	25,569 m²
Volumes	1.106,216 m3	226,571 m3