Volume: Rua FG-21 | *Projeto: Res. Frei Galvao*

Caimento: 3% Direita | *Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m*

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	7,268	0,000			
			10,000	92,060	2,290
1	1,938	0,229			
			10,000	19,380	17,720
2	0,000	1,543			
			10,000	0,800	16,170
3	0,080	0,074			
			10,000	27,170	0,740
4	2,637	0,000			
			10,000	50,990	0,000
5	2,462	0,000			
			10,000	34,990	0,000
6	1,037	0,000			
			10,000	34,950	0,000
7	2,458	0,000			
			6,500	30,069	0,000
7+13,000	2,168	0,000			
			3,500	15,274	0,000
8	2,196	0,000			
			10,000	48,090	0,000
9	2,613	0,000			
			10,000	48,560	0,000
10	2,243	0,000			
			10,000	23,320	2,010
11	0,089	0,201			
			1,501	0,134	2,341
11+3,001	0,000	1,359			

	Corte	Aterro
Áreas	27,1890 m²	3,406 m²
Volumes	425,787 m3	41,271 m3