Volume: Rua FG-14-2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,126	0,000			
			10,000	41,260	0,000
1	2,000	0,000			
			10,000	36,680	0,000
2	1,668	0,000			
			9,165	44,569	0,000
2+18,330	3,195	0,000			
			0,835	5,412	0,000
3	3,286	0,000			
			10,000	53,780	0,030
4	2,092	0,003			
			10,000	39,780	0,030
5	1,886	0,000			
			10,000	36,660	0,000
6	1,780	0,000			
			10,000	39,260	0,000
7	2,146	0,000			
			5,717	27,093	0,000
7+11,434	2,593	0,000			
			4,283	21,496	0,000
8	2,426	0,000			
			10,000	51,600	0,000
9	2,734	0,000			
			10,000	48,570	0,060
10	2,123	0,006			
			10,000	43,290	0,060
11	2,206	0,000			
			0,354	1,600	0,000
11+0,708	2,315	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	34,5760 m²	0,009 m²
Volumes	491,050 m3	0,180 m3