Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-32-1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,003	0,305	-5,000	780,510	780,632	780,360	0,272	8.164.661,132	691.578,878	5,000	780,210	-5,003	-780,210
1	-5,003	0,249	-5,000	781,475	781,580	781,325	0,255	8.164.680,955	691.581,533	5,000	781,175	-5,003	0,260
2	-5,002	0,186	-5,000	782,630	782,688	782,480	0,208	8.164.700,778	691.584,188	5,000	782,330	-5,002	0,235
3	-5,003	0,262	-5,000	783,880	784,014	783,730	0,284	8.164.720,601	691.586,843	5,000	783,580	-5,003	0,244
4	-5,003	0,288	-5,000	785,158	785,260	785,008	0,252	8.164.740,424	691.589,498	5,000	784,858	-5,003	0,216
5	-5,003	0,309	-5,000	786,490	786,665	786,340	0,325	8.164.760,247	691.592,153	5,000	786,190	-5,003	0,344
6	-5,003	0,265	-5,000	787,850	787,986	787,700	0,286	8.164.780,070	691.594,808	5,000	787,550	-5,003	0,298
7	-5,002	0,209	-5,000	789,210	789,300	789,060	0,240	8.164.799,893	691.597,463	5,000	788,910	-5,002	0,260
8	-5,002	0,235	-5,000	790,570	790,673	790,420	0,253	8.164.819,716	691.600,118	5,000	790,270	-5,002	0,271
9	-5,002	0,221	-5,000	791,930	792,061	791,780	0,281	8.164.839,539	691.602,773	5,000	791,630	-5,002	0,320
9+13,501	-5,002	0,216	-5,000	792,848	792,997	792,698	0,299	8.164.852,920	691.604,565	5,000	792,548	-5,002	0,374