Volume: Rua FG-4 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	4,338	0,000			
			10,000	66,270	0,000
1	2,289	0,000			
			10,000	45,490	0,000
2	2,260	0,000			
			10,000	54,670	0,000
3	3,207	0,000			
			2,828	17,522	0,000
3+5,655	2,990	0,000			
			7,173	40,474	0,000
4	2,653	0,000			
			10,000	43,240	0,000
5	1,671	0,000			
			10,000	45,080	0,000
6	2,837	0,000			
			10,000	30,570	13,590
7	0,220	1,359			
			10,000	2,200	64,050
8	0,000	5,046			
			2,328	0,000	18,674
8+4,655	0,000	2,977			
			7,673	9,514	23,716
9	1,240	0,114			
			8,578	45,727	0,978
9+17,155	4,091	0,000			
			1,423	12,793	0,000
10	4,902	0,000			
			10,000	193,080	0,000
11	14,406	0,000			
			2,328	69,169	0,000
11+4,655	15,312	0,000			
			7,673	184,539	0,000
12	8,740	0,000			
			10,000	116,100	0,000
13	2,870	0,000			
			5,726	29,561	0,000
13+11,451	2,293	0,000			
			4,275	18,876	0,000
14	2,123	0,000			
			3,104	12,662	0,000
14+6,207	1,957	0,000			
			6,897	30,517	0,000
15	2,468	0,000			
			10,000	30,230	0,000
16	0,555	0,000			
			10,000	19,300	1,750
17	1,375	0,175			
			10,000	17,250	15,990
18	0,350	1,424			
			10,000	7,950	26,260
19	0,445	1,202			

Volume: Rua FG-4 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
19	0,445	1,202			
			10,000	4,450	43,540
20	0,000	3,152			
			1,437	0,000	9,263
20+2,874	0,000	3,294			

	Corte	Aterro
Áreas	85,5920 m²	18,743 m²
Volumes	1.147,234 m3	217,811 m3