O R Ç A M E N T O D E O B R A

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO - (CBUQ) SETOR: Res. Frei Galvão

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS DATA : Setembro/2012

Tabela Referencial Agetop: Agosto/2011

ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$	
					UNITÁRIO	PARCIAL
1.	40001	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	101.630,94	0,17	17.277,26
2.	40010	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	31.344,52	1,30	40.747,88
3.	40445	Transp. Local de brita, areia e solo de rebaixamento (DT = 1 Km)	m3	39.180,65	1,00	39.180,65
4.	40320	Transporte local de material de jazida (DT = 15 Km) - (1,00 x DT)	m3	42.960,21	15,00	644.403,14
5.	40316	Escavação e carga material jazida c/ indenização	m3	33.046,31	4,80	158.622,31
6.	40100	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	2.838,03	2,88	8.173,52
7.	40101	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	361,85	3,47	1.255,62
8.		Serv. topográficos, incluindo locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	97.195,04	0,23	22.354,86
9.	40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	97.195,04	1,26	122.465,76
10.	40335	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	33.046,31	9,77	322.862,50
11.	72945	Imprimação de Base, com emulsão CM-30 (SINAPI)	m2	93.868,12	3,17	297.561,95
12.		C.B.U.Q - Confecção, espalhamento e compactação e = 0,03 m	t	6.439,12	163,03	1.049.769,78
13.	73760/01	Capa selante com uso de RR-2C, incluso agregado, aplicação e compactação (SINAPI)	m2	0,00	2,43	0,00
14.	41250	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	11.089,74	10,47	116.109,58
15.	41245	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	11.089,74	16,18	179.431,99
16.	40305	Acabamento e reposição de jazidas	m2	42.960,21	0,23	9.880,85
17.	72958	Tratamento superficial duplo com emulsão RR-2C (SINAPI)	m2	0,00	9,36	0,00
		T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O S/ B D I . . . . . R$				**3.030.097,64**
		T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O C/ B D I 28 % . . . . . R$				**3.878.524,97**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D