Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-4 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,004	0,361	-4,000	798,278	798,965	798,398	0,567	8.165.369,136	691.784,263	4,000	798,518	-4,004	0,691
1	-4,001	0,081	-4,000	799,224	799,640	799,344	0,296	8.165.349,300	691.786,816	4,000	799,464	-4,001	0,458
2	-4,002	0,225	-4,000	799,990	800,388	800,110	0,278	8.165.329,463	691.789,370	4,000	800,230	-4,002	0,334
3	-4,005	0,501	-4,000	800,478	801,000	800,598	0,402	8.165.309,627	691.791,923	4,000	800,718	-4,005	0,282
3+5,655	-4,004	0,398	-4,000	800,500	801,000	800,620	0,380	8.165.304,018	691.792,645	4,000	800,740	-4,004	0,260
4	-4,000	0,030	-4,000	800,317	800,811	800,437	0,374	8.165.289,791	691.794,477	4,000	800,557	-4,000	0,443
5	-4,002	0,146	-4,000	799,571	799,916	799,691	0,225	8.165.269,954	691.797,030	4,000	799,811	-4,002	0,189
6	-4,001	0,115	-4,000	798,741	799,461	798,861	0,600	8.165.250,118	691.799,583	4,000	798,981	-4,001	0,048
7	-4,314	-0,167		798,110	798,250	798,230	0,020	8.165.230,282	691.802,137	4,000	798,350	-4,314	-0,510
8	-5,625	-0,886		798,167	797,785	798,287	-0,502	8.165.210,445	691.804,690	4,000	798,407	-5,625	-0,292
8+4,655	-5,188	-0,651		798,281	798,103	798,401	-0,298	8.165.205,828	691.805,284	4,000	798,521	-5,188	-0,084
9	-4,243	-0,133	4,000	798,932	799,224	799,052	0,172	8.165.190,609	691.807,243	4,000	799,172	-4,243	0,319
9+17,155	-4,003	0,287	-4,000	799,822	800,466	799,942	0,524	8.165.173,594	691.809,434	4,000	800,062	-4,003	0,654
10	-4,004	0,413	-4,000	799,913	800,652	800,033	0,619	8.165.170,773	691.809,797	4,000	800,153	-4,004	0,749
11	-4,016	1,578	-4,000	799,921	801,891	800,041	1,850	8.165.150,936	691.812,350	4,000	800,161	-4,016	1,839
11+4,655	-4,018	1,817	-4,000	799,763	801,789	799,883	1,906	8.165.146,319	691.812,944	4,000	800,003	-4,018	1,997
12	-4,013	1,254	-4,000	798,817	800,028	798,937	1,091	8.165.131,100	691.814,904	4,000	799,057	-4,013	0,934
13	-4,005	0,498	-4,000	797,157	797,631	797,277	0,354	8.165.111,264	691.817,457	4,000	797,397	-4,005	0,279
13+11,451	-4,005	0,539	-4,000	796,207	796,572	796,327	0,245	8.165.099,906	691.818,919	4,000	796,447	-4,005	0,141
14	-4,005	0,514	-4,000	795,497	795,821	795,617	0,204	8.165.091,377	691.819,366	4,000	795,737	-4,005	0,145
14+6,207	-4,003	0,261	-4,000	794,982	795,347	795,102	0,245	8.165.085,192	691.818,881	4,000	795,222	-4,003	0,228
15	-4,003	0,344	-4,000	793,837	794,259	793,957	0,302	8.165.071,521	691.817,050	4,000	794,077	-4,003	0,292
16	-4,000	0,020	-4,000	792,404	792,603	792,524	0,079	8.165.051,699	691.814,394	4,000	792,644	-4,000	0,098
17	-4,275	-0,154	4,000	791,754	792,026	791,874	0,152	8.165.031,876	691.811,738	4,000	791,994	-4,275	0,459
18	-4,884	-0,477	4,000	791,912	791,927	792,032	-0,105	8.165.012,053	691.809,083	4,000	792,152	-4,884	0,243
19	-4,806	-0,438	4,000	792,878	792,934	792,998	-0,064	8.164.992,230	691.806,427	4,000	793,118	-4,806	0,245
20	-5,083	-0,618		794,248	794,016	794,368	-0,352	8.164.972,407	691.803,771	4,000	794,488	-5,083	-0,078
20+2,874	-5,109	-0,633		794,445	794,198	794,565	-0,367	8.164.969,558	691.803,390	4,000	794,685	-5,109	-0,101