Volume: Rua FG-34 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,298	0,000			
			10,000	50,960	0,000
1	2,798	0,000			
			10,000	55,950	0,000
2	2,797	0,000			
			10,000	56,520	0,000
3	2,855	0,000			
			10,000	56,090	0,000
4	2,754	0,000			
			5,818	32,223	0,000
4+11,635	2,785	0,000			
			4,183	23,075	0,000
5	2,732	0,000			
			8,211	45,494	0,000
5+16,421	2,809	0,000			
			1,790	10,002	0,000
6	2,780	0,000			
			10,000	55,570	0,000
7	2,777	0,000			
			9,032	49,396	0,000
7+18,064	2,692	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	30,0770 m²	0,000 m²
Volumes	435,280 m3	0,000 m3