Volume: Rua FG-33-1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,362	0,000			
			10,000	46,320	0,000
1	2,270	0,000			
			10,000	43,000	0,000
2	2,030	0,000			
			10,000	41,780	0,000
3	2,148	0,000			
			2,750	11,355	0,000
3+5,500	1,981	0,000			
			7,250	26,506	0,000
4	1,675	0,000			
			10,000	21,330	5,980
5	0,458	0,598			
			10,000	25,190	5,980
6	2,061	0,000			
			10,000	44,140	0,000
7	2,353	0,000			
			10,000	48,860	0,000
8	2,533	0,000			
			10,000	47,190	0,000
9	2,186	0,000			
			10,000	44,270	0,000
10	2,241	0,000			
			10,000	45,540	0,000
11	2,313	0,000			
			7,543	35,035	0,000
11+15,085	2,332	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	28,9430 m²	0,598 m²
Volumes	480,516 m3	11,960 m3