Volume: Rua FG-25 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,499	0,000			
			10,000	51,280	0,020
1	2,629	0,002			
			10,000	79,000	0,020
2	5,271	0,000			
			9,500	119,235	0,000
2+19,000	7,280	0,000			
			0,500	7,097	0,000
3	6,913	0,000			
			10,000	102,320	0,000
4	3,319	0,000			
			10,000	51,590	0,000
5	1,840	0,000			
			10,000	39,280	0,000
6	2,088	0,000			
			10,000	44,360	0,000
7	2,348	0,000			
			10,000	50,680	0,000
8	2,720	0,000			
			10,000	45,380	0,790
9	1,818	0,079			
			10,000	64,600	0,790
10	4,642	0,000			
			10,000	79,900	0,000
11	3,348	0,000			
			4,283	30,020	0,000
11+8,566	3,661	0,000			
			5,717	45,456	0,000
12	4,290	0,000			
			10,000	81,780	0,000
13	3,888	0,000			
			10,000	55,040	0,000
14	1,616	0,000			
			10,000	16,160	35,510
15	0,000	3,551			
			10,000	0,000	63,590
16	0,000	2,808			
			10,000	0,000	69,770
17	0,000	4,169			
			10,000	0,000	106,470
18	0,000	6,478			
			10,000	1,340	69,740
19	0,134	0,496			
			10,000	15,720	4,960
20	1,438	0,000			
			10,000	14,380	53,400
21	0,000	5,340			
			9,977	0,000	281,986
21+19,953	0,000	22,925			

Volume: Rua FG-25 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

	Corte	Aterro
Áreas	61,7420 m²	45,848 m²
Volumes	994,618 m3	687,046 m3