CONDOMINIO RESIDENCIAL FREI GALVAO

PV	i (l/s/ha)	C	A (m2)	Q (L/s)	BL (cal)	BL (adotada)
PV19C1A	402,27	0,6	21808	526,3557	13,15889	13
PV19C1B	402,27	0,6	2796	67,48398	1,687099	2
PV19C	402,27	0,6	4399	106,1738	2,654346	3
PV19C	402,27	0,6	842	20,32243	0,508061	1
PV19C1	402,27	0,6	21730	524,4731	13,11183	13
PV19C1	402,27	0,6	4180	100,8881	2,522202	2
PV19A	402,27	0,6	14858	358,6112	8,96528	9
PV19B	402,27	0,7	4424	124,5734	3,114336	3
PV19C	402,27	0,7	5555	156,4208	3,910519	4
PV19C	402,27	0,7	2799	78,81578	1,970395	2
PV19C	402,27	0,7	1181	33,25525	0,831381	1
PV19E	402,27	0,6	6852	165,3792	4,13448	4
PV19E	402,27	0,6	871	21,02237	0,525559	1
PV19F	402,27	0,6	8334	201,1486	5,028715	5
PV19F	402,27	0,6	1686	40,69313	1,017328	1
PV19F	402,27	0,7	1986	55,92288	1,398072	1
PV19F1	402,27	0,7	4337	122,1236	3,053091	3
PV19F2	402,27	0,7	1833	51,61462	1,290366	1
PV19G	402,27	0,7	4387	123,5316	3,088289	3
PV19G	402,27	0,7	1170	32,9455	0,823638	1
PV19G	402,27	0,7	3077	86,64386	2,166097	2
PV19G	402,27	0,7	2411	67,89027	1,697257	2
PV19H1	402,27	0,7	2451	69,01661	1,725415	2
PV19H	402,27	0,7	1611	45,36343	1,134086	1
PV19H	402,27	0,7	2015	56,73948	1,418487	1
PV19H	402,27	0,7	1222	34,40975	0,860244	1
PV19J	402,27	0,7	3581	100,8358	2,520894	3
PV19J	402,27	0,7	1982	55,81025	1,395256	1
PV19L	402,27	0,7	1856	52,26227	1,306557	2
PV19L	402,27	0,7	1934	54,45864	1,361466	2
PV19L	402,27	0,7	3994	112,4653	2,811631	3
PV19O	402,27	0,7	1118	31,48126	0,787031	1
PV19O	402,27	0,7	915	25,76507	0,644127	1
PV19R	402,27	0,7	1557	43,84286	1,096072	1
PV19R	402,27	0,7	1644	46,29266	1,157316	1
PV19U	402,27	0,7	1218	34,29711	0,857428	1
PV19U	402,27	0,7	1113	31,34047	0,783512	1
PV19V	402,27	0,7	3232	91,00844	2,275211	2
PV19W1	402,27	0,7	4402	123,9539	3,098849	3
PV19W	402,27	0,7	1611	45,36343	1,134086	1
PV19W	402,27	0,7	3682	103,6798	2,591995	3
PV19	402,27	0,7	7811	219,9464	5,498661	6
PV1A	402,27	0,7	3664	103,1729	2,579323	2
PV1A	402,27	0,7	3637	102,4126	2,560316	3
PV2	402,27	0,7	3934	110,7757	2,769393	3
PV2	402,27	0,7	1903	53,58572	1,339643	1
PV3	402,27	0,7	4440	125,024	3,125599	3

PV	i (l/s/ha)	C	A (m2)	Q (L/s)	BL (cal)	BL (adotada)
PV3	402,27	0,7	2355	66,31339	1,657835	2
PV4	402,27	0,7	1874	52,76912	1,319228	1
PV5A	402,27	0,7	7508	211,4144	5,28536	5
PV5	402,27	0,7	1607	45,25079	1,13127	1
PV5	402,27	0,7	1047	29,482	0,73705	1
PV7A	402,27	0,7	9276	261,1987	6,529968	6
PV7	402,27	0,7	1666	46,91215	1,172804	1
PV9A	402,27	0,7	5003	140,8772	3,521931	4
PV9	402,27	0,7	3452	97,20332	2,430083	3
PV9	402,27	0,7	1914	53,89547	1,347387	1
PV9	402,27	0,7	3147	88,61496	2,215374	2
PV9B	402,27	0,7	6585	185,4241	4,635601	4
PV9C	402,27	0,7	1951	54,93733	1,373433	2
PV12	402,27	0,7	1999	56,28894	1,407224	1
PV15	402,27	0,7	2478	69,77689	1,744422	2
PV18	402,27	0,7	2218	62,45567	1,561392	2
PV18	402,27	0,7	8053	226,7608	5,66902	6
PV18C1	402,27	0,7	17703	498,4908	12,46227	12
PV18C2	402,27	0,7	9577	269,6744	6,741861	7
PV18C2	402,27	0,7	4425	124,6016	3,11504	3
PV18C	402,27	0,7	1986	55,92288	1,398072	2
PV18C	402,27	0,7	5284	148,7898	3,719745	4
PV18A	402,27	0,7	4540	127,8398	3,195996	3
PV18B	402,27	0,7	5788	162,9817	4,074542	4
TOTAL			**299479**			**205**
PV1	402,27	0,7	7519	211,7241	5,293104	5
PV2	402,27	0,7	2890	81,37821	2,034455	2
PV3	402,27	0,7	3531	99,42784	2,485696	2
PV4	402,27	0,7	4375	123,1937	3,079842	3
PV5A	402,27	0,7	2123	59,7806	1,494515	2
PV5A	402,27	0,7	2156	60,70984	1,517746	1
PV5B	402,27	0,7	1767	49,75616	1,243904	2
PV5C	402,27	0,7	3220	90,67053	2,266763	2
PV5D	402,27	0,7	2565	72,22668	1,805667	2
PV5E	402,27	0,7	2001	56,34526	1,408632	2
PV5E	402,27	0,7	1813	51,05145	1,276286	1
PV5	402,27	0,7	1955	55,04997	1,376249	2
PV5	402,27	0,7	2491	70,14295	1,753574	2
PV7	402,27	0,7	971	27,34195	0,683549	1
PV7	402,27	0,7	2230	62,79357	1,569839	2
PV11	402,27	0,7	4117	115,9288	2,898219	3
PV12	402,27	0,7	1876	52,82544	1,320636	2
PV12	402,27	0,7	1644	46,29266	1,157316	1
PV12A	402,27	0,7	1798	50,62907	1,265727	1
PV12D	402,27	0,7	2209	62,20224	1,555056	1
PV12F	402,27	0,7	1585	44,6313	1,115783	2

PV	i (l/s/ha)	C	A (m2)	Q (L/s)	BL (cal)	BL (adotada)
PV12F	402,27	0,7	4854	136,6816	3,41704	3
PV12G	402,27	0,7	701	19,73914	0,493479	1
TOTAL			**60391**			**45**
PV1	402,27	0,7	1575	44,34972	1,108743	1
PV2	402,27	0,7	1251	35,22635	0,880659	1
PV2	402,27	0,7	4395	123,7568	3,093921	3
PV4	402,27	0,7	1604	45,16632	1,129158	1
PV4	402,27	0,7	5134	144,566	3,61415	4
PV5A	402,27	0,7	3048	85,82726	2,145682	2
PV5	402,27	0,7	1564	44,03997	1,100999	1
PV6*	402,27	0,7	1518	42,74468	1,068617	1
PV6*	402,27	0,7	4886	137,5827	3,439567	4
PV7A	402,27	0,7	2824	79,51975	1,987994	2
PV7B	402,27	0,7	4358	122,715	3,067874	3
PV7	402,27	0,7	6151	173,2032	4,330081	4
PV9	402,27	0,7	3737	105,2285	2,630713	3
PV11A	402,27	0,7	4621	130,1207	3,253017	3
PV11C	402,27	0,7	1385	38,99959	0,97499	1
PV11C	402,27	0,6	18265	440,8422	11,02106	11
PV11	402,27	0,7	4762	134,091	3,352275	3
PV11	402,27	0,7	2168	61,04774	1,526193	1
PV12	402,27	0,7	1468	41,33675	1,033419	2
PV12	402,27	0,7	5675	159,7998	3,994994	4
PV13	402,27	0,7	909	25,59612	0,639903	1
PV13A	402,27	0,7	7997	225,1839	5,629598	6
PV13B	402,27	0,7	4443	125,1084	3,127711	4
PV15A	402,27	0,7	5205	146,5653	3,664131	4
PV15B	402,27	0,7	3154	88,81207	2,220302	2
PV15	402,27	0,7	1375	38,71801	0,96795	1
PV15	402,27	0,7	3172	89,31892	2,232973	3
TOTAL			**106644**			**76**
					TOTAL BL	**326**