Volume: Av. Frei Galvao-D1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,682	0,000			
			10,000	55,350	0,000
1	2,853	0,000			
			10,000	55,570	0,000
2	2,704	0,000			
			10,000	54,750	0,000
3	2,771	0,000			
			10,000	54,030	0,000
4	2,632	0,000			
			0,811	4,284	0,000
4+1,622	2,650	0,000			
			9,189	50,769	0,000
5	2,875	0,000			
			10,000	43,930	0,000
6	1,518	0,000			
			10,000	42,760	0,000
7	2,758	0,000			
			10,000	53,240	0,000
8	2,566	0,000			
			1,081	5,547	0,000
8+2,162	2,565	0,000			
			8,919	46,334	0,000
9	2,630	0,000			
			2,492	13,058	0,000
9+4,984	2,610	0,000			
			7,508	41,722	0,000
10	2,947	0,000			
			3,703	21,808	0,000
10+7,405	2,943	0,000			
			6,298	35,593	0,000
11	2,709	0,000			
			3,703	19,782	0,000
11+7,405	2,634	0,000			
			6,298	34,479	0,000
12	2,841	0,000			
			9,067	52,181	0,000
12+18,134	2,914	0,000			
			0,933	5,441	0,000
13	2,918	0,000			
			10,000	58,910	0,000
14	2,973	0,000			
			3,703	22,100	0,000
14+7,405	2,996	0,000			
			6,298	37,470	0,000
15	2,954	0,000			
			4,473	26,034	0,000
15+8,945	2,867	0,000			

Volume: Av. Frei Galvao-D1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
15+8,945	2,867	0,000			
			2,631	14,854	0,000
15+14,206	2,780	0,000			
			2,897	16,171	0,000
16	2,802	0,000			
			10,000	54,890	0,000
17	2,687	0,000			
			7,103	37,546	0,000
17+14,206	2,599	0,000			
			2,897	15,093	0,000
18	2,611	0,000			
			10,000	53,920	0,000
19	2,781	0,000			
			0,838	4,703	0,000
19+1,675	2,835	0,000			
			9,163	52,245	0,000
20	2,867	0,000			
			10,000	53,270	0,000
21	2,460	0,000			
			7,103	36,829	0,000
21+14,206	2,725	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	92,6570 m²	0,000 m²
Volumes	1.174,663 m3	0,000 m3