Volume: Rua FG-6 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,177	0,391			
			10,000	49,430	4,690
1	2,766	0,078			
			10,000	49,970	2,050
2	2,231	0,127			
			10,000	38,430	3,820
3	1,612	0,255			
			10,000	16,610	29,880
4	0,049	2,733			
			9,500	2,328	42,836
4+19,000	0,196	1,776			
			0,500	0,239	1,654
5	0,283	1,532			
			10,000	24,590	15,840
6	2,176	0,052			
			3,000	12,906	0,342
6+6,000	2,126	0,062			
			7,000	29,834	0,847
7	2,136	0,059			
			9,500	43,748	0,703
7+19,000	2,469	0,015			
			0,500	2,523	0,014
8	2,578	0,013			
			10,000	70,690	0,130
9	4,491	0,000			
			10,000	108,980	0,000
10	6,407	0,000			
			2,899	33,023	0,000
10+5,797	4,986	0,000			
			7,102	79,650	0,000
11	6,230	0,000			
			8,503	55,516	0,196
11+17,006	0,299	0,023			
			1,497	0,448	1,975
12	0,000	1,296			
			10,000	0,000	100,480
13	0,000	8,752			
			10,000	0,000	264,100
14	0,000	17,658			
			10,000	0,000	385,910
15	0,000	20,933			
			10,000	0,000	457,790
16	0,000	24,846			
			10,000	0,000	434,540
17	0,000	18,608			
			6,837	0,000	185,344
17+13,673	0,000	8,503			

Volume: Rua FG-6 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

	Corte	Aterro
Áreas	43,2120 m²	107,712 m²
Volumes	618,915 m3	1.933,141 m3