Local:	Página:
Res. Frei Galvão	1

Relatório Geral de Pavimentação

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m2)	Caimento Tipo*	Volumes Corte	Volumes Aterro	Trechos Início	Trechos
Avenida Fazenda Bananal-D	0,00 - 23 + 13,9 m	473,88	9,00	4.264,92	CE	1.292,36 m3	38,27 m3	Rotatória Av. Portal da Mata	Rotatória Av. Frei Galvão
Avenida Fazenda Bananal-E	0,00 - 5 + 15,5 m	115,53	9,00	1.039,77	CE	407,69 m3	m3	Rotatória Av. Frei Galvão	Rua FG-23
Avenida Frei Galvão-D1	0,00 - 21 + 14,2 m	434,21	9,00	3.907,89	CD	1.174,66 m3	m3	Avenida Valdi Camarcio	Rotatória Av. Fazenda Bananal
Avenida Frei Galvão-E1	0,00 - 22 + 16 m	456,00	9,00	4.104,00	CE	1.251,32 m3	64,07 m3	Avenida Valdi Camarcio	Rotatória Av. Fazenda Bananal
Avenida Frei Galvão-D2	0,00 - 19 + 8,22 m	388,22	9,00	3.493,98	CD	1.106,22 m3	226,57 m3	Rotatória Av. Fazenda Bananal	Rua FG-12
Avenida Frei Galvão-E2	0,00 - 19 + 10,4 m	390,42	9,00	3.513,78	CE	1.080,66 m3	264,05 m3	Rotatória Av. Fazenda Bananal	Rua FG-12
Avenida Portal da Mata	0,00 - 14 + 1,78 m	281,78	9,00	2.536,02	CD	865,50 m3	576,98 m3	Rotatória Av. Fazenda Bananal	Rua FG-16
Rotatória	0,00 - 6 + 12 m	131,95	12,00	1.583,40	CE	744,20 m3	0,87 m3		
Rua FG-1	0,00 - 3 + 5 m	65,00	7,00	455,00	CE	140,93 m3	m3	Avenida Fazenda Bananal	Rua FG-2
Rua FG-2	0,00 - 19 + 8,82 m	388,82	7,00	2.721,74	CE	873,96 m3	13,78 m3	Avenida Portal da Mata	Rua FG-23
Rua FG-3	0,00 - 14 + 10 m	290,00	7,00	2.030,00	CD	656,22 m3	134,71 m3	Rua FG-4	Rua FG-10
Rua FG-4	0,00 - 20 + 2,87 m	402,87	7,00	2.820,09	CE	1.147,23 m3	217,81 m3	Avenida Portal da Mata	Rua FG-23
Rua FG-5	0,00 - 11 + 7 m	227,00	7,00	1.589,00	CD	441,42 m3	11,16 m3	Rua FG-8	Rua FG-12
Rua FG-6	0,00 - 17 + 13,7 m	353,67	7,00	2.475,69	CE	618,92 m3	1.933,14 m3	Rua FG-3	Rua FG-23
Rua FG-7	0,00 - 14 + 10 m	290,00	7,00	2.030,00	CD	1.285,66 m3	6,03 m3	Rua FG-6	Rua FG-12
Rua FG-8	0,00 - 24 + 19,1 m	499,13	7,00	3.493,91	CE	1.197,57 m3	453,33 m3	Rua FG-3	Avenida Frei Galvão
Rua FG-9	0,00 - 3 + 3 m	63,00	7,00	441,00	CE	12,43 m3	56,45 m3	Rua FG-4	Rua FG-6
Rua FG-10	0,00 - 6 + 14,5 m	134,52	7,00	941,64	CE	263,46 m3	11,50 m3	Rua FG-16	Rua FG-5
Rua FG-11	0,00 - 3 + 3 m	63,00	7,00	441,00	CE	452,86 m3	m3	Rua FG-4	Rua FG-6
Rua FG-12	0,00 - 41 + m	820,00	9,00	7.380,00	CE	1.353,23 m3	6.431,99 m3	Rua FG-16	Avenida Valdi Camarcio
Rua FG-13	0,00 - 3 + 3 m	63,00	7,00	441,00	CE	253,78 m3	m3	Rua FG-2	Rua FG-4
Rua FG-14-1	0,00 - 14 + 16,8 m	296,84	9,00	2.671,56	CD	834,06 m3	75,61 m3	Rua FG-12	Rua FG-16
Rua FG-14-2	0,00 - 11 + 0,71 m	220,71	7,00	1.544,97	CE	491,05 m3	0,18 m3	Rua FG-7	Rua FG-21
Rua FG-15	0,00 - 3 + 5 m	65,00	7,00	455,00	CD	151,86 m3	m3	Rua FG-1	Rua FG-2
Rua FG-16	0,00 - 15 + 6,45 m	306,45	9,00	2.758,05	CE	1.368,17 m3	708,48 m3	Avenida Portal da Mata	Rua FG-14
Rua FG-17	0,00 - 2 + 18,5 m	58,52	7,00	409,64	CD	136,66 m3	13,97 m3	Rua FG-12	Rua FG-14
TOTAIS		**7279,52**		**59543,05**		**19602,08**	**11238,95**		

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D