O R Ç A M E N T O D E O B R A

SERVIÇO : PAVIMENTAÇÃO SETOR: Res. Frei Galvão

TRECHO : VIDE RELAÇÃO E MAPA ANEXOS DATA : 18/09/2012

Tabela Referencial Agetop: Agosto/2011

ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇOS R$	
					UNITÁRIO	PARCIAL
1.	40001	Desmatamento, destocamento, e limpeza (diam. 15cm)	m2	100.630,84	0,17	17.107,24
2.	40010	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, base cascalho	m3	27.186,92	1,30	35.343,00
3.	40445	Transp. Local de brita, areia e solo de rebaixamento (DT = 1 Km)	m3	33.983,65	1,00	33.983,65
4.	40320	Transporte local de material de jazida (DT = 15 Km) - (1,00 x DT)	m3	42.535,85	15,00	638.037,71
5.	40316	Escavação e carga material jazida c/ indenização	m3	32.719,88	4,80	157.055,44
6.	40100	Espalhamento e compactação de aterro a 95% P.N.	m3	899,41	2,88	2.590,30
7.	40101	Espalhamento e compactação de aterro a 100% P.N.	m3	2.092,20	3,47	7.259,94
8.		Serv. topográficos, incluindo locação, nota de serviço,acompanhamento e greide	m2	96.234,95	0,23	22.134,04
9.	40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	96.234,95	1,26	121.256,03
10.	40335	Estabilização granulométrica de solos sem mistura	m3	32.719,88	9,77	319.673,25
11.	72945	Imprimação de Base, com emulsão CM-30 (SINAPI)	m2	92.938,03	3,17	294.613,55
12.		C.B.U.Q - Confecção, espalhamento e compactação e = 0,03 m	t	0,00	163,03	0,00
13.	73760/01	Capa selante com uso de RR-2C, incluso agregado, aplicação e compactação (SINAPI)	m2	92.938,03	2,43	225.839,41
14.	41250	Meio-fio sem sarjeta, inclusive escoramento	m	10.989,73	10,47	115.062,47
15.	41245	Meio-fio com sarjeta, inclusive escavação e escoramento	m	10.989,73	16,18	177.813,83
16.	40305	Acabamento e reposição de jazidas	m2	6.740,32	0,23	1.550,27
17.	72958	Tratamento superficial duplo com emulsão RR-2C (SINAPI)	m2	92.938,03	9,36	869.899,95
		T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O S/ B D I . . . . . R$				**3.039.220,09**
		T O T A L D E P A V I M E N T A Ç Ã O C/ B D I 28 % . . . . . R$				**3.890.201,71**

Engº Fredy Stewvster
CREA-GO 12.489/D