Volume: Av. Portal da Mata ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,815	0,095			
			10,000	50,880	2,020
1	2,273	0,107			
			10,000	61,920	1,070
2	3,919	0,000			
			5,766	53,642	0,000
2+11,531	5,385	0,000			
			4,235	47,168	0,000
3	5,754	0,000			
			10,000	109,670	0,000
4	5,213	0,000			
			10,000	151,390	0,000
5	9,926	0,000			
			0,968	19,056	0,000
5+1,936	9,760	0,000			
			6,309	113,430	0,000
5+14,554	8,219	0,000			
			2,723	41,749	0,000
6	7,113	0,000			
			10,000	79,500	4,770
7	0,837	0,477			
			10,000	8,370	84,460
8	0,000	7,969			
			0,126	0,000	2,015
8+0,252	0,000	8,023			
			9,874	0,000	185,226
9	0,000	10,736			
			10,000	0,000	170,490
10	0,000	6,313			
			10,000	0,000	94,330
11	0,000	3,120			
			10,000	14,520	31,880
12	1,452	0,068			
			10,000	46,820	0,680
13	3,230	0,000			
			10,000	62,240	0,000
14	2,994	0,000			
			0,890	5,146	0,039
14+1,780	2,788	0,044			

	Corte	Aterro
Áreas	71,6780 m²	36,952 m²
Volumes	865,501 m3	576,980 m3