Volume: Rua Aritzon Correia ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 13,00m Pista: 12,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	3,458	0,000			
			10,000	69,730	0,000
1	3,515	0,000			
			10,000	65,830	0,000
2	3,068	0,000			
			10,000	62,130	0,000
3	3,145	0,000			
			0,735	4,579	0,000
3+1,469	3,089	0,000			
			9,266	62,598	0,000
4	3,667	0,000			
			10,000	69,110	0,000
5	3,244	0,000			
			10,000	67,990	0,000
6	3,555	0,000			
			3,235	23,880	0,000
6+6,469	3,828	0,000			
			6,766	53,055	0,000
7	4,014	0,000			
			10,000	77,920	0,000
8	3,778	0,000			
			9,485	68,582	0,000
8+18,969	3,453	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	41,8140 m²	0,000 m²
Volumes	625,404 m3	0,000 m3