Volume: Rua FG-8 | *Projeto: Res. Frei Galvao*

Caimento: 3% Esquerda | *Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m*

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,562	0,000			
			10,000	47,720	0,000
1	2,210	0,000			
			10,000	27,710	0,250
2	0,561	0,025			
			10,000	8,320	12,190
3	0,271	1,194			
			1,500	0,707	3,859
3+3,000	0,200	1,379			
			8,500	1,700	57,010
4	0,000	5,328			
			10,000	3,540	65,390
5	0,354	1,211			
			10,000	16,540	17,240
6	1,300	0,513			
			3,000	10,806	1,539
6+6,000	2,302	0,000			
			7,000	38,171	0,000
7	3,151	0,000			
			10,000	49,380	0,000
8	1,787	0,000			
			10,000	40,920	0,000
9	2,305	0,000			
			10,000	51,030	0,000
10	2,798	0,000			
			2,899	16,643	0,000
10+5,797	2,944	0,000			
			7,102	39,861	0,000
11	2,669	0,000			
			10,000	34,910	19,770
12	0,822	1,977			
			6,730	24,462	17,207
12+13,459	2,813	0,580			
			3,271	21,762	2,832
13	3,841	0,286			
			10,000	123,040	2,860
14	8,463	0,000			
			10,000	175,300	0,000
15	9,067	0,000			
			3,064	50,039	0,000
15+6,127	7,267	0,000			
			6,937	74,873	0,402
16	3,527	0,058			
			10,000	35,270	77,900
17	0,000	7,732			
			10,000	3,320	89,130
18	0,332	1,181			
			5,064	11,327	5,990
18+10,127	1,905	0,002			
			4,937	23,394	0,010
19	2,834	0,000			

Volume: Rua FG-8 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
19	2,834	0,000			
			10,000	72,320	0,000
20	4,398	0,000			
			10,000	107,250	0,000
21	6,327	0,000			
			7,064	48,166	4,379
21+14,127	0,492	0,620			
			2,937	1,509	7,089
22	0,022	1,794			
			10,000	0,230	39,560
23	0,001	2,162			
			10,000	3,640	25,250
24	0,363	0,363			
			9,564	33,711	3,472
24+19,127	3,162	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	81,0500 m²	26,405 m²
Volumes	1.197,571 m3	453,329 m3