Volume: Rua FG-2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,339	0,010			
			10,000	45,870	0,100
1	2,248	0,000			
			10,000	44,730	0,000
2	2,225	0,000			
			10,000	51,870	0,000
3	2,962	0,000			
			2,500	13,607	0,000
3+5,000	2,481	0,000			
			7,500	32,475	0,000
4	1,849	0,000			
			10,000	29,600	0,040
5	1,111	0,004			
			10,000	16,940	4,050
6	0,583	0,401			
			10,000	19,400	4,250
7	1,357	0,024			
			10,000	40,270	0,240
8	2,670	0,000			
			10,000	54,320	0,000
9	2,762	0,000			
			8,250	61,165	0,000
9+16,500	4,652	0,000			
			1,750	16,042	0,000
10	4,515	0,000			
			10,000	102,830	0,000
11	5,768	0,000			
			10,000	80,860	0,000
12	2,318	0,000			
			7,500	33,877	0,000
12+15,000	2,199	0,000			
			2,500	11,160	0,000
13	2,265	0,000			
			10,000	38,930	0,000
14	1,628	0,000			
			10,000	26,520	0,090
15	1,024	0,009			
			10,000	24,040	0,300
16	1,380	0,021			
			10,000	29,740	1,150
17	1,594	0,094			
			1,941	6,489	0,312
17+3,881	1,750	0,067			
			8,060	25,637	1,749
18	1,431	0,150			
			10,000	42,390	1,500
19	2,808	0,000			

Volume: Rua FG-2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
19	2,808	0,000			
			4,408	25,193	0,000
19+8,815	2,908	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	58,8270 m²	0,780 m²
Volumes	873,955 m3	13,781 m3