Volume: Rua FG-16 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,537	0,000			
			10,000	97,940	0,000
1	7,257	0,000			
			10,000	211,330	0,000
2	13,876	0,000			
			10,000	282,120	0,000
3	14,336	0,000			
			10,000	268,220	0,000
4	12,486	0,000			
			10,000	230,070	0,000
5	10,521	0,000			
			10,000	143,180	0,000
6	3,797	0,000			
			10,000	37,970	30,970
7	0,000	3,097			
			6,238	0,000	80,801
7+12,476	0,000	9,856			
			3,762	0,000	75,522
8	0,000	10,219			
			10,000	0,000	212,510
9	0,000	11,032			
			10,000	0,000	164,810
10	0,000	5,449			
			10,000	0,200	69,240
11	0,020	1,475			
			0,865	0,059	2,389
11+1,730	0,048	1,287			
			9,135	14,150	11,757
12	1,501	0,000			
			10,000	43,000	0,000
13	2,799	0,000			
			10,000	33,960	2,830
14	0,597	0,283			
			10,000	5,970	35,470
15	0,000	3,264			
			3,223	0,000	22,184
15+6,446	0,000	3,619			

	Corte	Aterro
Áreas	69,7750 m²	49,581 m²
Volumes	1.368,169 m3	708,483 m3