Volume: Rua FG-3 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	3,042	0,000			
			10,000	59,970	0,000
1	2,955	0,000			
			10,000	51,540	0,000
2	2,199	0,000			
			10,000	42,410	0,000
3	2,042	0,000			
			1,501	5,832	0,000
3+3,001	1,845	0,000			
			8,500	22,005	0,127
4	0,744	0,015			
			10,000	7,440	60,990
5	0,000	6,084			
			10,000	6,160	62,020
6	0,616	0,118			
			3,000	9,774	0,354
6+6,000	2,642	0,000			
			7,000	55,496	0,000
7	5,286	0,000			
			10,000	77,320	0,000
8	2,446	0,000			
			10,000	31,950	4,860
9	0,749	0,486			
			10,000	34,650	4,860
10	2,716	0,000			
			10,000	59,460	0,000
11	3,230	0,000			
			10,000	57,790	0,600
12	2,549	0,060			
			10,000	41,790	0,750
13	1,630	0,015			
			10,000	59,850	0,150
14	4,355	0,000			
			5,000	32,780	0,000
14+10,000	2,201	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	41,2470 m²	6,778 m²
Volumes	656,217 m3	134,711 m3