Volume: Rua FG-35 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	1,897	0,000			
			10,000	40,350	0,000
1	2,138	0,000			
			10,000	44,010	0,000
2	2,263	0,000			
			10,000	42,280	0,000
3	1,965	0,000			
			10,000	20,030	5,970
4	0,038	0,597			
			10,000	11,800	6,780
5	1,142	0,081			
			10,000	35,240	0,810
6	2,382	0,000			
			10,000	45,030	0,000
7	2,121	0,000			
			10,000	42,580	0,000
8	2,137	0,000			
			10,000	47,340	0,000
9	2,597	0,000			
			10,000	48,270	0,000
10	2,230	0,000			
			10,000	45,040	0,000
11	2,274	0,000			
			6,093	27,252	0,000
11+12,185	2,199	0,000			
			3,908	16,904	0,000
12	2,127	0,000			
			10,000	41,880	0,000
13	2,061	0,000			
			7,792	39,981	0,000
13+15,584	3,070	0,000			
			2,208	13,972	0,000
14	3,258	0,000			
			10,000	58,150	0,000
15	2,557	0,000			
			10,000	52,360	0,000
16	2,679	0,000			
			10,000	46,250	0,000
17	1,946	0,000			
			10,000	37,490	0,000
18	1,803	0,000			
			10,000	31,880	0,070
19	1,385	0,007			
			5,282	9,612	1,621
19+10,563	0,435	0,300			

	Corte	Aterro
Áreas	46,7040 m²	0,985 m²
Volumes	797,701 m3	15,251 m3