Volume: Rua FG-5 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	0,000	1,116			
			10,000	13,900	11,160
1	1,390	0,000			
			10,000	36,430	0,000
2	2,253	0,000			
			10,000	28,660	0,000
3	0,613	0,000			
			10,000	29,580	0,000
4	2,345	0,000			
			10,000	46,890	0,000
5	2,344	0,000			
			10,000	46,710	0,000
6	2,327	0,000			
			10,000	45,920	0,000
7	2,265	0,000			
			10,000	44,450	0,000
8	2,180	0,000			
			2,000	8,970	0,000
8+4,000	2,305	0,000			
			8,000	36,480	0,000
9	2,255	0,000			
			10,000	42,310	0,000
10	1,976	0,000			
			10,000	44,340	0,000
11	2,458	0,000			
			3,501	16,781	0,000
11+7,001	2,336	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	27,0470 m²	1,116 m²
Volumes	441,421 m3	11,160 m3