Volume: Rua Linderjones Januário ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	0,890	0,000			
			10,000	37,280	0,000
1	2,838	0,000			
			10,000	55,650	0,000
2	2,727	0,000			
			10,000	48,870	0,000
3	2,160	0,000			
			1,638	6,897	0,000
3+3,275	2,052	0,000			
			2,791	10,808	0,022
3+8,856	1,821	0,008			
			5,572	20,221	0,045
4	1,808	0,000			
			1,136	4,270	0,000
4+2,272	1,951	0,000			
			8,864	37,911	0,000
5	2,326	0,000			
			10,000	45,750	0,000
6	2,249	0,000			
			4,279	19,606	0,000
6+8,558	2,333	0,000			
			5,721	24,703	0,000
7	1,985	0,000			
			10,000	41,300	0,000
8	2,145	0,000			
			10,000	51,050	0,000
9	2,960	0,000			
			7,779	63,010	0,000
9+15,558	5,140	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	35,3850 m²	0,008 m²
Volumes	467,326 m3	0,067 m3