***Volume: Rua FG-32-2*** ***Projeto: Res. Frei Galvao***

***Caimento: 3% Direita*** ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

| Estaca | Área Corte | Área Aterro | Semi-Dis. | Vol.Corte | Vol.Aterro |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,312 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 50,750 | 0,000 |
| 1 | 2,763 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 54,250 | 0,000 |
| 2 | 2,662 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 53,220 | 0,000 |
| 3 | 2,660 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 58,850 | 0,000 |
| 4 | 3,225 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 42,820 | 0,000 |
| 5 | 1,057 | 0,000 | | | |
| | | | 10,000 | 10,570 | 21,370 |
| 6 | 0,000 | 2,137 | | | |
| | | | 4,500 | 0,540 | 14,819 |
| 6+9,000 | 0,120 | 1,156 | | | |

| | Corte | Aterro |
|---|---|---|
| Áreas | 14,7990 m² | 3,293 m² |
| Volumes | 271,000 m3 | 36,189 m3 |