Volume: Rotatória ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 13,00m Pista: 12,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	4,759	0,000			
			10,000	88,060	0,000
1	4,047	0,000			
			3,189	28,277	0,000
1+6,378	4,820	0,000			
			6,609	74,815	0,000
1+19,595	6,501	0,000			
			0,203	2,649	0,000
2	6,582	0,000			
			9,683	154,213	0,000
2+19,365	9,345	0,000			
			0,318	5,936	0,000
3	9,352	0,000			
			6,291	108,413	0,000
3+12,582	7,881	0,000			
			3,709	51,206	0,000
4	5,925	0,000			
			6,176	65,231	0,000
4+12,352	4,637	0,000			
			3,824	34,317	0,000
5	4,337	0,000			
			2,785	22,145	0,000
5+5,569	3,616	0,000			
			7,216	55,862	0,476
6	4,126	0,066			
			5,974	53,075	0,394
6+11,947	4,759	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	80,6870 m²	0,066 m²
Volumes	744,199 m3	0,870 m3