Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-6 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,538	-0,278	4,000	792,070	792,421	792,190	0,231	8.165.312,062	691.855,130	4,000	792,310	-4,538	0,753
1	-4,235	-0,122	4,000	791,725	792,185	791,845	0,340	8.165.292,226	691.857,683	4,000	791,965	-4,235	0,788
2	-4,277	-0,148	4,000	791,090	791,475	791,210	0,265	8.165.272,389	691.860,237	4,000	791,330	-4,277	0,679
3	-4,372	-0,202	4,000	790,389	790,682	790,509	0,173	8.165.252,553	691.862,790	4,000	790,629	-4,372	0,561
4	-5,230	-0,665	4,000	790,244	790,080	790,364	-0,284	8.165.232,717	691.865,343	4,000	790,484	-5,230	0,097
4+19,000	-4,948	-0,520	4,000	790,694	790,647	790,814	-0,167	8.165.213,872	691.867,769	4,000	790,934	-4,948	0,186
5	-4,880	-0,483	4,000	790,733	790,723	790,853	-0,130	8.165.212,880	691.867,896	4,000	790,973	-4,880	0,224
6	-4,162	-0,089	4,000	791,857	792,244	791,977	0,267	8.165.193,044	691.870,450	4,000	792,097	-4,162	0,620
6+6,000	-4,177	-0,097	4,000	792,318	792,697	792,438	0,259	8.165.187,093	691.871,216	4,000	792,558	-4,177	0,614
7	-4,173	-0,095	4,000	793,438	793,818	793,558	0,260	8.165.173,208	691.873,003	4,000	793,678	-4,173	0,616
7+19,000	-4,078	-0,044	4,000	794,942	795,370	795,062	0,308	8.165.154,363	691.875,429	4,000	795,182	-4,078	0,655
8	-4,080	-0,045	4,000	795,013	795,455	795,133	0,322	8.165.153,371	691.875,556	4,000	795,253	-4,080	0,674
9	-4,006	-0,003	4,000	796,013	796,701	796,133	0,568	8.165.133,535	691.878,110	4,000	796,253	-4,006	1,122
10	-4,003	0,330	-4,000	796,213	797,137	796,333	0,804	8.165.113,699	691.880,663	4,000	796,453	-4,003	1,254
10+5,797	-4,002	0,173	-4,000	796,121	796,864	796,241	0,623	8.165.107,949	691.881,403	4,000	796,361	-4,002	1,072
11	-4,003	0,330	-4,000	795,613	796,509	795,733	0,776	8.165.093,788	691.882,376	4,000	795,853	-4,003	1,231
11+17,006	-4,042	-0,026	4,000	794,473	794,628	794,593	0,035	8.165.076,829	691.881,324	4,000	794,713	-4,042	0,095
12	-4,347	-0,217		794,213	794,177	794,333	-0,156	8.165.073,861	691.880,927	4,000	794,453	-4,347	-0,096
13	-5,593	-0,989		792,113	791,305	792,233	-0,928	8.165.054,038	691.878,273	4,000	792,353	-5,593	-0,872
14	-6,808	-1,738		789,996	788,447	790,116	-1,669	8.165.034,215	691.875,619	4,000	790,236	-6,808	-1,615
15	-7,485	-2,013		788,468	786,706	788,588	-1,882	8.165.014,392	691.872,965	4,000	788,708	-7,485	-1,816
16	-7,715	-2,236		787,610	785,539	787,730	-2,191	8.164.994,569	691.870,311	4,000	787,850	-7,715	-2,137
17	-8,160	-2,171		787,341	785,812	787,461	-1,649	8.164.974,745	691.867,657	4,000	787,581	-8,160	-1,159
17+13,673	-6,808	-1,385		787,213	786,519	787,333	-0,814	8.164.961,193	691.865,842	4,000	787,453	-6,808	-0,253