Volume: Rua FG-14-1 | *Projeto: Res. Frei Galvao*

Caimento: 3% Direita | *Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m*

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,390	0,487			
			10,000	42,120	13,580
1	1,822	0,871			
			10,000	40,130	11,410
2	2,191	0,270			
			10,000	49,290	2,880
3	2,738	0,018			
			3,535	18,842	0,180
3+7,070	2,592	0,033			
			6,465	30,631	1,073
4	2,146	0,133			
			7,850	45,833	1,044
4+15,699	3,693	0,000			
			2,151	16,750	0,000
5	4,096	0,000			
			10,000	65,070	0,000
6	2,411	0,000			
			1,100	5,523	0,000
6+2,200	2,610	0,000			
			8,900	47,277	0,036
7	2,702	0,004			
			10,000	46,090	1,760
8	1,907	0,172			
			6,139	32,782	1,056
8+12,278	3,433	0,000			
			3,861	29,409	0,000
9	4,184	0,000			
			4,044	35,134	0,000
9+8,087	4,505	0,000			
			5,957	47,193	0,554
10	3,418	0,093			
			0,650	4,337	0,145
10+1,299	3,259	0,130			
			9,351	56,991	3,600
11	2,836	0,255			
			8,067	44,627	3,388
11+16,134	2,696	0,165			
			1,933	10,034	0,752
12	2,495	0,224			
			1,237	5,891	0,691
12+2,473	2,269	0,335			
			8,764	45,325	3,032
13	2,903	0,011			
			10,000	77,220	0,110
14	4,819	0,000			
			8,418	40,564	30,320
14+16,835	0,000	3,602			

Volume: Rua FG-14-1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

	Corte	Aterro
Áreas	68,1150 m²	6,803 m²
Volumes	837,063 m3	75,611 m3