Volume: Rua FG-32-1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	1,711	0,000			
			10,000	42,580	0,000
1	2,547	0,000			
			10,000	46,320	0,000
2	2,085	0,000			
			10,000	47,930	0,000
3	2,708	0,000			
			10,000	52,290	0,000
4	2,521	0,000			
			10,000	57,740	0,000
5	3,253	0,000			
			10,000	61,020	0,000
6	2,849	0,000			
			10,000	52,280	0,000
7	2,379	0,000			
			10,000	49,100	0,000
8	2,531	0,000			
			10,000	53,080	0,000
9	2,777	0,000			
			6,751	38,809	0,000
9+13,501	2,972	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	28,3330 m²	0,000 m²
Volumes	501,149 m3	0,000 m3