Volume: Av. Frei Galvao-E2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	2,891	0,363			
			10,000	61,460	6,980
1	3,255	0,335			
			10,000	60,930	7,570
2	2,838	0,422			
			2,766	16,159	2,169
2+5,532	3,004	0,362			
			7,234	44,294	5,274
3	3,119	0,367			
			10,000	64,000	5,530
4	3,281	0,186			
			10,000	62,750	4,080
5	2,994	0,222			
			10,000	62,910	3,390
6	3,297	0,117			
			10,000	62,340	2,320
7	2,937	0,115			
			10,000	58,070	2,750
8	2,870	0,160			
			10,000	45,400	7,040
9	1,670	0,544			
			10,000	33,890	9,890
10	1,719	0,445			
			7,559	42,630	3,364
10+15,117	3,921	0,000			
			2,442	22,437	0,000
11	5,269	0,000			
			10,000	85,700	0,570
12	3,301	0,057			
			10,000	61,810	1,700
13	2,880	0,113			
			10,000	54,360	2,690
14	2,556	0,156			
			10,000	53,090	2,220
15	2,753	0,066			
			10,000	54,650	0,870
16	2,712	0,021			
			10,000	56,440	0,240
17	2,932	0,003			
			10,000	53,330	4,110
18	2,401	0,408			
			10,000	24,010	76,870
19	0,000	7,279			
			5,212	0,000	114,418
19+10,423	0,000	14,676			

	Corte	Aterro
Áreas	62,6000 m²	26,417 m²
Volumes	1.080,660 m3	264,045 m3