

BAIRROS CONTEMPLADOS PELAS AÇÕES REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

TABELA 08 PGP

AÇÃO PGP	BAIRROS / REGIÃO BENEFICIADA
A.1.1 - Ampliação do Booster Cascalho para vazão de 1.000 l/s.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região central de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A.2.1 - Implantação do Booster ETAG com vazão de 4.800 l/s.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região centro-sul de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A.2.2 - Duplicação da Adutora ETAG/SENAC, com extensão de 2.946 m.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região centro-sul de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
<p>A.3.1 - Implantação de Adutora da Estação de Tratamento de Água Meia Ponte ao Centro de Reservação Paineiras, com aproximadamente 9,0 km de extensão;</p> <p>- Implantação de Adutora do Centro de Reservação Curitiba ao Centro de Reservação Recanto, com aproximadamente 8,9 km de extensão;</p> <p>- Implantação dos Centros de Reservação Paineiras, Solar Ville e Recanto, cada um com capacidade de 5.000 m³;</p> <p>- Implantação do Booster Liberdade com vazão de 1.585 l/s e Booster Vera Cruz com vazão de 101 l/s.</p>	CR Paineiras
	Conjunto Primavera
	Res. Primavera Parque
	Sítio São Domingos
	Res. Fonte das Águas
	CR Solar Ville
	Res. Solar Ville
	Res. Park Solar
	Res, Carla Cristina
	Chácara de Recreio São Joaquim
	Chácara Helou
	Vila Mutirão I
	Vila Mutirão II (Parte)
	Jd. Liberdade (Parte)
	Res. Green Park
	Res. Manões Paraíso
	Chácara Mansões Rosa de Ouro
	Res. London Park
	Jd. Real Extensão
	Jd. Real
	Lot. Água Azul
Res. Recanto das Garças	
Sir. Dos Bandeirantes	
Cond. Horizontal: Res. Parque Morumbi	
Parque Maracanã	
CR Recanto	
Res. Tempo Novo	
Lot. Tropical Ville	
Cond. do Lago	

	Cond. do Lago 2ª Etapa
	Cond. do Lago 3ª Etapa
	Conj. Vera Cruz
	Res. Ana Moraes
	CR Curitiba I
	Jd. Curitiba (Parte)
	Setor Parque Tremendão (Parte)
	Setor Estrela Dalva (Parte)
	Res. Brisas da Mata (Parte)
	Setor Morada do Sol (Parte)
	Vila Finsocial (Parte)
	CR Curitiba II
	Jd. Curitiba (Parte)
	Res. Fortaleza
	Vila Mutirão II (Parte)
	Jd. Liberdade (Parte)
	Setor Parque Tremendão (Parte)
	Setor Morada do Sol (Parte)
	CR Finsocial
	Setor Estrela Dalva (Parte)
	Res. Tancredo Neves
	Condomínio Horizontal: Res. Paulo Pacheco
	Res. Estrela Dalva
	Res. Brisas da Mata (Parte)
	Res. Recanto do Bosque
	Setor Alto Vale
	CR São Domingos I
	Bairro São Domingos (Parte)
	Bairro Boa Vista (Parte)
	Bairro Floresta (Parte)
	CR São Domingos II
	Bairro São Domingos (Parte)
	Bairro Boa Vista (Parte)
	Bairro Floresta (Parte)
	Bairro São Carlos
	Bairro da Vitória
	Bairro Floresta (Parte)
	Res. Juscelino Kubitschek
	CR Curitiba I
	Jd. Curitiba (Parte)
	Setor Parque Tremendão (Parte)
	Setor Estrela Dalva (Parte)
	Res. Brisas da Mata (Parte)
A.3.2 - Execução de aproximadamente 23,0 km de redes de distribuição nas áreas de influência dos Centros de Reserva Curitiba I e II, Finsocial e São Domingos I e II.	
A.3.3 - Atendimento aos bairros Juscelino Kubitschek I, II e Residencial Tancredo Neves com a implantação estimada de 13,2 km de redes de distribuição de água e 1.964 ligações domiciliares.	

A.3.4 - Conclusão dos Centros de Reservação Curitiba I (2.667 m³) e II (5.000 m³).	Setor Morada do Sol (Parte) Vila Finsocial (Parte) CR Curitiba II Jd. Curitiba (Parte) Res. Fortaleza Vila Mutirão II (Parte) Jd. Liberdade (Parte) Setor Parque Tremendão (Parte) Setor Morada do Sol (Parte)
A.5.1 - Duplicação da Adutora do Booster Adélia ao Centro de Reservação Atlântico, com extensão de 3.360 m.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região sudoeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A.6.1 - Linhão GYN-APA (Lote 1): - Construção da Elevatória SENAC, com vazão de 3.000 l/s; - Implantação de Adutora do Centro de Reservação SENAC ao Centro de Reservação Leste CELG, com 1.668 m de extensão.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região sul e sudeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A.6.2 - Linhão GYN-APA (Lote 2): - Implantação de Adutora do Centro de Reservação Leste CELG até o limite entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, com extensão de 5.356 m; - Implantação do Centro de Reservação Gameleira, com capacidade de 10.000 m³.	Obra estrutural, de reforço e ampliação do sistema de adução de água tratada, que beneficia a região sul e sudeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A.7.1 – Implantação de Adutoras de interligação dos Centros de Reservação Recanto, Jardim do Cerrado, São José, Santa Rita e Buena Vista, com aproximadamente 21,7 km de extensão; - Ampliação dos Centros de Reservação Santa Rita (2.100 m³), São José (3.000 m³) e Bertin Belchior (1.500 m³).	CR Bertin Belchior Res. Santa Efigênia Res. Coronel Álvaro Alves Júnior Res. Monte Pascoal Parque Eldorado Oeste (Parte) CR São José Parque Eldorado Oeste (Parte) Res. Monte Pascoal I Parque Bom Jesus Res. Lírios do Campo Jd. São José I Jd. São José II Res. Ytapuã Res. Primavera Res. João Bueno Setor das Nações Extensão Setor das Nações Res. Portinari Res. Tuzimoto Jd. Imperial Res. Nova Aurora Res. San Marino

(1.500 m³),

- Construção do Booster Recanto, com vazão de 124 l/s.
- Implantação de aproximadamente 24,0 km de redes de distribuição de água.

Lot. Carolina Parque
Lot. Carolina Parque Extensão
Res. Beatriz Nascimento
Res. São Marcos
Res. Goyaz Park
Conj. União
Jd. das Rosas
CR Santa Rita
Chácara São José
Res. Délia Pena
Bairro Jd. Botânico
Jd. Aritana
Villa Rizzo
Conj. Rio Branco
Jd. Marque de Abreu
Res. Ponta Negra
Parque Santa Rita
Res. Portal Santa Rita
Setor Solar Santa Rita
Res. Village Santa Rita
Village Santa Rita
CR Guanabara e CR Ceasa
Jd. Guanabara (Parte)
Chácara Nossa Senhora da Piedade
Jd. Guanabara II (Parte)
Sir. Mansões Bernardo Sayão
CR Recreio do Ipê
Sir. Ipê
Res. Portal Petrópolis
CR Minas Gerais e CR Vila Pedroso
Res. Ouro Preto
Res. Rio Jordão
Res. Paulo Estrela
Jd. Lageado
Setor Recanto das Minas Gerais
Bairro Santo Hilário
Res. Hawaii
Conj. Caiçara
Res. Carlos de Freitas
Fazenda Retiro
Res. Sonho Dourado
Pq. das Amendoeiras
Jd. Abaporu

A.8.1 - Implantação de Adutoras de interligação dos Centros de Reservação Guanabara, Ceasa, Recreio do Ipê, Minas Gerais e Vila Pedroso, com aproximadamente 15,6 km de extensão;
- Adutoras de interligação dos Centros de Reservação Itatiaia, Campus, Pompéia, Privê Itanhangá e Orlando de Moraes, com aproximadamente 6,8 km de extensão;
- Implantação dos Centros de Reservação Ceasa (1.000 m³), Minas Gerais (1.000 m³) e Privê Itanhangá (1.000 m³);
- Elevatória do CR Guanabara ao CR Ceasa, Elevatória do CR Ceasa ao CR Recreio do Ipê, Booster Vila Pedroso, Elevatória do CR Itatiaia ao CR Campus e Elevatória do CR Privê Itanhangá ao CR Orlando de Moraes.

Jd. Maria Helena
Res. Costa Paranhos
Vila Concórdia
Vila Pedroso
Jd. Aroeiras
Jd. Dom Fernando I
Jd. Dom Fernando II
Res. Mar del Plata
Lot. Grande Retiro
Res. Campos Verdes
CR Orlando de Moraes
Res Orlando de Moraes
Res. Antonio Carlos Pires
Sir. Caraíbas
Sir. Pindoramas
Loteamento Privê Elza Fronza 1ª Etapa (Parte)
Sir. Mansões do Campus (Parte)
CR Privê Itanhangá
Loteamento Privê Elza Fronza 1ª Etapa (Parte)
Res. Privê Itanhangá
Chácara Samambaia
Conj. Samambaia
CR Campus e CR Itatiaia
Loteamento Shangry-la
Res. Antônio Barbosa
Res. Alice Barbosa
Res. Alice Barbosa I
Sir. São Geraldo
Village Atalaia
Res. São Geraldo
Res. dos Ipês
Vila Itatiaia
Village Casa Grande
Chácara Califórnia
Jd. Bom Jesus
CR Pompéia
Vila Jardim Pompéia
Vila Jardim São Judas Tadeu
Vila Maria Rosa
Loteamento Goiânia 2
Obra estrutural, de ampliação do sistema de produção de água tratada, que beneficia a Região Metropolitana de Goiânia.

A.9.1 - Ampliação do Sistema de Produção de Água Mauro Borges para 6.000 l/s.

A.10.1 - Execução de 4.500 m de redes de distribuição de água para abastecimento do Residencial João Paulo II.

Res. João Paulo II