PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CONVENÇÃO



- Rede coletora ø100mm – 1ª Etapa
- Rede coletora ø150mm ou superior – 1ª Etapa
- Rede coletora ø150mm – 2ª Etapa
- Rede coletora ø200mm ou superior – 2ª Etapa
- Rede coletora existente

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO

- TC – Til Condominal
- TR – Til Radial
- PV em concreto a executar
- PV ou TIL existente
- Indicação de Tubo de queda
- Indicação de degrau

RESUMO GERAL DA REDE			
EXTENSÃO TOTAL DA REDE	9.101m	ELEMENTOS INSPEÇÃO	QUANT.
TUBULAÇÃO EM PVC REFORÇADO DN100	766m	TC	15
TUBULAÇÃO EM PVC DN150	7.562m	TR150	115
TUBULAÇÃO EM PVC DN200	773m	TR300	15
TUBULAÇÃO EM PVC DN250	–	TD	–
TUBULAÇÃO EM FoFo DN200	–	PV	–

Nº	DATA	HISTÓRICO	AUTORIA	APROVAÇÃO
0	MAR/12	EMISSÃO	TECNOCAD	

NOTAS

1. DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2. OS ELEMENTOS DE INSPEÇÃO DA REDE EM PVC SERÃO COM TIL CONDOMINIAL – VER MONTAGEM DOS TIL's NAS FOLHAS SEGUINTES.

ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
* PARA DN150 OU MAIOR – PVC PARA ESGOTO – PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PRÓPRIO PARA ESGOTO DOMÉSTICO OU EFLUENTES INDUSTRIAIS (NBR–7362, NBR–10569).
* FoFo JGSA K–7 COM REVESTIMENTO ALUMINOSO (CASOS ESPECIFICOS).

PRANCHETAMENTO

1 | 2

N

TECNOCAD ENGENHARIA

DESENHISTA	PROJETISTA	CÓDIGO DO PROJETO
IMSF	RK	478

RESP.TÉC./A. PROJ.: CRISTOPH ARAÚJO GODINHO–CREA 7391/D–GO
tecnocad@tecnocad.eng.br
Fone/Fax: 62–3242.2456/62–3092.2456
Rua 104, N. 743 – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP 74.080–240

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

DES. / COPIA	DATA MAR/12	LOCAL / MUNICIPIO: RESIDENCIAL BUENA VISTA / GOIÂNIA – GO	ORIGEM: TECNOCAD
PROJ. / CONFERE		TÍTULO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO HIDRAULICO	
LEVANT. / CALCULO		REDE COLETORA (SISTEMA MODULAR) PLANTA 2/2	HISTORICO (ALTERACAO): 0
GERÊNCIA			ESCALA: INDICADAS
SUPERINTENDÊNCIA			FOLHA: 03/31
		FISCALIZAÇÃO	N. DO ARQUIVO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT