RELAÇÃO DE MATERIAL

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO
	CONEXÕES EM PVC PBA
01	CRUZETA PVC JE BBBB DN 50 x 50
02	CRUZETA DE REDUCAO PVC JE BBBB DN 75 x 50
03	CRUZETA DE REDUCAO PVC JE BBBB DN 100 x 50
04	CURVA 90o PVC JE PB DN 50
05	CURVA 90o PVC JE PB DN 75
06	CURVA 90o PVC JE PB DN 100
07	LUVA DE CORRER PVC JE DN 50
08	LUVA DE CORRER PVC JE DN 75
09	LUVA DE CORRER PVC JE DN 100
10	REDUCAO PVC JE PB DN 75 x 50
11	REDUCAO PVC JE PB DN 100 x 75
12	TE PVC JE BBB DN 50 x 50
13	TE PVC JE BBB DN 75 x 75
14	TE PVC JE BBB DN 100 x 100
15	TE DE REDUCAO PVC JE BBB DN 100 x 75
	CONEXÕES EM FoFo DÚCTIL
16	CURVA 90o FoFo COM BOLSAS DN 150
17	CRUZETA FoFo COM BOLSAS E DERIV, P/PVC JE DN 150 x 50
18	CRUZETA FoFo COM BOLSAS E DERIV, P/PVC JE DN 150 x 100
19	LUVA COM BOLSAS FoFo JE DN 50
20	LUVA COM BOLSAS FoFo JE DN 200
21	REDUCAO PONTA E BOLSA FoFo SAIDA P/PVC DN 150 x 100
22	TE COM BOLSAS FoFo JE DN 200 x 150
	VÁLVULAS/REGISTROS
23	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS E CABECOTE CUNHA DE BORRACHA DN

ver quantitativos na folha 07/09

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA – ESC. 1:2000

Nº	DATA	HISTÓRICO	AUTORIA	APROVAÇÃO	
0	OUT/10	EMISSÃO	TECNOCAD		

NOTAS

1. O PROJETO PADRÃO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTROS DE DESCARGA, MANOBRA E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA SANEAGO.
2. DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILIMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. RECOMENDA-SE O ACRÉSCIMO DE 5,0% DA EXTENSÃO RELACIONADA PARA AQUISIÇÃO DA TUBULAÇÃO.
4. O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO É DE RESPONSABILIDADE DA TECNOCAD ENGENHARIA.

PRANCHETAMENTO

1
2
3

TECNOCAD ENGENHARIA

RESP.TÉC./A. PROJ.: CRISTOPH ARAÚJO GODINHO–CREA 7391/D–GO

tecnocad@tecnocad.eng.br
Fone/Fax: 062–242.2456
Rua 104, N. 743 – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP 74.080.240

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

DES. / COPIA R.M	DATA OUT/10	LOCAL / MUNICIPIO: RESIDENCIAL BUENA VISTA / GOIÂNIA	ORIGEM: TECNOCAD
PROJ. / CONFERE		TITULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO HIDRAULICO	N. DE ORIGEM
LEVANT. / CALCULO		AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PLANTA 2/3	HISTORICO (ALTERACAO): 0
GERÊNCIA			ESCALA: 1:2000
SUPERINTENDÊNCIA			FOLHA: 08/09
		AUTOR DO PROJETO	N. DO ARQUIVO