



Processo n°: 70261987/2017

Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Assunto: Pregão Presencial n° 008/2017 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 23 da Lei Complementar n.º 276 de 03.06.2015, do Decreto Municipal n° 052/2017, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n.º 8.666/93, aplicada subsidiariamente, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade **Pregão Presencial n° 008/2017 - SRP**, destinado à “Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estruturas para eventos (som, palco, luzes, tendas, banheiros químicos, fechamento, painel de led e outros), para atendimento da programação cultural da Secretaria Municipal de Cultura no decorrer de 2017/2018, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.”, com a adjudicação do objeto, conforme Ata de Adjudicação e Parecer Jurídico, nos termos do art. 38, VI da Lei Federal n° 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei Federal n° 10.520/2002.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Edital **Pregão Presencial n° 008/2017 - SRP**, nos seguintes termos:

Empresa: Reisfort's Saneamento Móvel Ltda
CNPJ: 02.983.533/0001-66

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid.	620	Banheiros químicos com vaso sanitário/mictório com tanque de capacidade de no mínimo 220 litros, Altura externa: aproximadamente 2,30m, largura aproximada 1,10m, profundidade externa: aproximadamente 1,20m. Indicação masculino ou feminino. Trava interna de segurança, resistente à violação e com indicação livre/ocupado, com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida, Cesto de lixo em todos os banheiros. Os dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para a estação de esgoto, a retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento. Montagem, transporte e desmontagem; Entrega dos banheiros químicos lavados, limpos e esterilizados. Fornecimento de papel higiênico e produtos químicos. Transporte de entrega e retirada dos banheiros. Despesas com pessoal uniformizado, usando máscara protetora e luvas descartáveis.	R\$ 34,00	R\$ 21.080,00

Valor Total da Empresa R\$ 21.080,00

Empresa: Fernanda Ribeiro de Lima - ME
CNPJ:07.198.938/0001-07

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------	----------------------------	---------------	-------------	-------------



02	Unid.	55	Tenda 10x10m com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m, Montagem e desmontagem por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Manutenção periódica e conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação (ART, Nome e CREA do Responsável)	R\$ 200,00	R\$ 11.000,00
----	-------	----	---	-------------------	--------------------------

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	Unid.	32	Tenda 8x8m com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, Montagem e desmontagem por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Manutenção periódica e conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação (ART, Nome e CREA do Responsável)	R\$ 180,00	R\$ 5.760,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	Metro Linear	1.800	Fechamento de placas metálicas em metros lineares para eventos, com 2m de altura e 2m de largura com fixação individual entre as placas, no chão e na grade do recinto. Devidamente aterrada. Incluso transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Manutenção periódica e conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do	R\$ 12,00	R\$ 21.600,00



			serviço (ART, Nome e CREA do responsável)		
--	--	--	---	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	M ²	120	Arquibancada com estruturas metálicas, com forração de madeira ou compensado, lonas Nightand Day anti-inflamável, com 4 lances começando do chão, escadas de acesso, guarda corpo superior com 2,20 de altura e cobertura. Montagem Conforme descrição: Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Necessário Registro da Manutenção periódica e conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução da Arquibancada (ART, Nome e CREA do Responsável)	R\$ 110,00	R\$ 13.200,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07	M ²	120	Arquibancada com estruturas metálicas, guarda corpo superior com 2,20 de altura sem cobertura, atendendo a padrões e normas de segurança, estabelecidos pela lei vigente, com 5 lances começando do chão. Transporte, montagem, desmontagem, técnicoe todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Necessário Registro da Manutenção periódica e conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução da Arquibancada (ART, Nome e CREA do Responsável)	R\$ 90,00	R\$ 10.800,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09	Conjunto	13	Palco, 15 metros de largura e 12 metros de profundidade , duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 6 de largura por 5 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de	R\$ 7.500,00	R\$ 97.500,00



			<p>apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no Maximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza.</p> <p>Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada.</p> <p>Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)</p>		
--	--	--	--	--	--

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Conjunto	47	<p>Palco Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 6 metros de largura e 6 metros de profundidade, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no Maximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada.</p> <p>Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)</p>	R\$ 650,00	R\$ 30.550,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	Conjunto	12	<p>Palco Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 8 metros de largura e 6 metros de profundidade, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no Maximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza.</p> <p>Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por</p>	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00



			conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)		
--	--	--	--	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	Conjunto	03	Palco Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado , altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 25 metros de largura e 25 metros de profundidade , escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no Maximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)	R\$ 5.900,00	R\$ 17.700,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	Conjunto	05	Palco coberto com escada e parapeito, lona blackout , proteção UV, anti mofo, tecido de poliéster com PVC. Cobertura em estrutura alumínio estrutural tipo Box com 08 metros de largura e 06 metros de profundidade . Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros Revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. Fechamento lateral em tecido Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00



			em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)		
--	--	--	---	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14	Conjunto	02	<p>Palco coberto, com escada e parapeito, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC. Cobertura em estrutura alumínio estrutural tipo Box com 04 metros de largura e 03 metros de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros</p> <p>Revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura.</p> <p>Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada.</p> <p>Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)</p>	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	Conjunto	02	<p>Palco coberto com escada e parapeito, lona blackout, proteção UV, anti-mofo, tecido de poliéster com PVC. Cobertura em estrutura alumínio estrutural tipo Box com 12 metros de largura e 04 metros de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros</p> <p>Revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura.</p> <p>Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada.</p> <p>Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)</p>	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00



ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	Conjunto	18	Palco coberto, com escada e parapeito, lona blackout , proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC. Cobertura em estrutura alumínio estrutural tipo Box com 12 metros de largura e 8 metros de profundidade . Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros Revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. Fechamento lateral em tecido Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução do serviço (ART, Nome e CREA do responsável)	R\$ 4.400,00	R\$ 79.200,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	Unid.	01	Túnel em ground com: 15m de largura; 40m de comprimento; com pé direito de 6m de altura em tubos galvanizados. A unidade será utilizada durante 10 (dez) dias.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Valor Total da Empresa R\$ 316.310,00

**Empresa: Avelina Mundim Cunha - ME
CNPJ: 20.766.320/0001-64**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	Metro Linear	1.910	Barricadas estruturadas em alumínio e ferro, articuladas com largura de 01 metro x 01 metro de altura, Montagem Conforme descrição: Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Manutenção periódica e	R\$ 6,00	R\$ 11.460,00



			conservação das Estruturas de acordo com as normas da ABNT. Obrigatório documento de certificação quanto à qualidade na execução da Arquibancada (ART, Nome e CREA do Responsável)		
--	--	--	--	--	--

Valor Total da Empresa				R\$ 11.460,00	
-------------------------------	--	--	--	----------------------	--

Empresa: A G Silva Rocha - ME CNPJ: 24.872.101/0001-10					
---	--	--	--	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	Unid.	18	Grupo Gerador de no mínimo 250 KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros cada. Período de 12 horas; Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 1.490,00	R\$ 26.820,00

Valor Total da Empresa				R\$ 26.820,00	
-------------------------------	--	--	--	----------------------	--

Empresa: Art e Som EIRELI - ME CNPJ: 00.520.127/0001-31					
--	--	--	--	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	Conjunto	04	Apresentação pequena composta de 20 peças de baterias de 702 tiros cada, 20 cx de foguetes 12 x 3. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação e autorização do Corpo de Bombeiros Militar.	R\$ 2.490,00	R\$ 9.960,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------	-------------------------------------	---------------	----------------	----------------



18	Unid.	02	Apresentação média composta de 30 peças de baterias de 702 tiros cada, 30 cx de foguetes 12 x 3 e 05 peças morteiros tiros. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação. Obrigatório documento de certificação e autorização do Corpo de Bombeiros Militar.	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
----	-------	----	--	-------------------------	-------------------------

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	Conjunto	17	Som Especificação A (1 mesa de som 12 canais, 2 caixas amplificadas p/ retorno, 8 caixas amplificadas ativas, 2 microfones sem fio e pedestal, cabos e fios necessário para instalação do som). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 950,00	R\$ 16.150,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	Conjunto	32	Som Especificação B (01 mesa de som 24 canais, 2caixas amplificadas p/ retorno, 8 caixas amplificadas ativas, 2 microfones sem fio e pedestal, 8 microfones com fio e pedestais tipo girafa, cabos e fios necessário para instalação do som.) Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 1.400,00	R\$ 44.800,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	Conjunto	52	Som Especificação F (mesa digital 12 canais, 6 microfones head-set, 2 caixas de 15 p/ P.A e duas caixas p/ retorno). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por	R\$ 1.490,00	R\$ 77.480,00



			conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.		
--	--	--	---	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	Conjunto	08	Som Especificação G (01 P.A modelo EAW KF650 (ou similar) com subs EAW SB850 (ou similar) com quantidade dimensionada para o espaço montado em fly, 1 mesa digital LS9 (ou similar) com 40 canais com controle remoto por IPAD, 2 processadores DBX drive rack). Os equipamentos devem ser compatíveis. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 3.600,00	R\$28.800,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	Conjunto	01	Som Especificação H (01 side fill mono modelo EAW KF650 (ou similar)+ sub SB 850 (ou similar), 8 monitores individuais modelo SM400 (ou similar), 2 rack de amplificadores tech vox 2.0 (ou similar), 1 praticável p/ bateria, 1 praticável p/ percussão, 1 microfone e direct box, 2 microfones sem fio SM 58 (ou similar), 1 main power backline, 1 amplificador de guitarra fender deville hot Rod (ou similar), 1 amplificador de guitarra voz AC30C2 (ou similar), 1 sistema de baixo GK (ou similar) sendo uma caixa 4x10 + 1x15 + cabeçote GK 800 (ou similar), 1 ampeg 8x10 com cabeçote SVT 04 (ou similar), 1 bateria gretsch catalina birch completa(ou similar). Os equipamentos devem ser compatíveis. Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00



ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Sistema	24	Iluminação A (20 pares led 3w RGBW, 2 atomic 3000, 1 mesa avolites Tiger). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 790,00	R\$ 18.960,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	Sistema	15	Iluminação B (30 pares 64, 15 PC, 15 fresnel 1000w, 10 elipsoidais completos faca, íris e porta-globo, 6 microfones head-set e 3 microfones sem fio sorvete). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 2.400,00	R\$ 36.000,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28	Sistema	10	Iluminação C (40 pares 64, 20 elipsoidais, 20 PC, 20 fresnel 1000 w, 6 microfones head-set e 3 microfones sem fio sorvete). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29	Sistema	10	Iluminação D (20 pares led3w RGBW, 6 moving head beam 200 5R, 2 atomic 3000, 1 máquina de fumaça alta sensibilidade com ventilador, 1 mesa avolites tiger). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por	R\$ 2.400,00	R\$ 24.000,00



			conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.		
--	--	--	---	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
31	Unid.	02	Telão em Led com: medida de 4 x 3m ² resolução de no mínimo P10, estrutura de sustentação de ground. Cada unidade será utilizada durante 10 (dez) dias.	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00

Valor Total da Empresa				R\$318.850,00	
-------------------------------	--	--	--	----------------------	--

Empresa: Free Som Eventos Ltda - ME CNPJ: 07.917.094/0001-07					
---	--	--	--	--	--

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	Conjunto	12	Som Especificação C (01 mesa de som 12 canais, 2caixas amplificadas p/ retorno, 8 caixas amplificadas ativas, 10 microfones sem fio e pedestal, cabos e fios necessário para instalação do som). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 1.990,00	R\$ 23.880,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	Conjunto	18	Som Especificação D (01 mesa de som 24 canais, 1 PA 16 amplificador (cubo) p/ baixo e guitarra, 15 microfones e pedestais, kit microfone p/ bateria, 2 caixas amplificadas p/ retorno, 8 caixas amplificadas ativas, cabos e fios necessário para instalação do som). Transporte, montagem, desmontagem, técnicos e todos os materiais que sejam eventualmente necessários para a realização do serviço por conta da contratada. Equipe técnica Uniformizada, com uso obrigatório de EPI quando devido, todos os equipamentos e procedimentos licenciados e em conformidade com a legislação.	R\$ 3.090,00	R\$ 55.620,00

ITEM	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------	------	---------------	-------------	-------------



30	Sistema	30	Kit de Iluminação pequeno contendo: 36 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 24 pontos de luz set light de 1000watts 01 máquina de fumaça, 50 metros de estrutura em ground de alumínio P-30, 24 canais de Rack de iluminação, mesa dimerizada, 06 movinghead 575 spot (DTS, GIOTO, MARTIN ou equivalente), cabeamento completo e 02 técnico de iluminação.	R\$ 3.800,00	R\$ 114.000,00
----	---------	----	---	-------------------------	---------------------------

Valor Total da Empresa				R\$ 193.500,00	
-------------------------------	--	--	--	-----------------------	--

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO:				R\$ 888.020,00	
----------------------------------	--	--	--	-----------------------	--

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 07 dias do mês de agosto de 2017.

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA
Superintendente de Licitação e Suprimentos

RODRIGO MELO
Secretário